



# Nadproże N90 szt.1



A-A



Wykaz stali zbrojeniowej

Nr pręta	Ø	Długość	Ilość w elem.	Ilość elem.	A-0	A-III
	mm	m	szt.	szt.	6	12
1	12	1.43	4	1		5.72
2	6	0.82	12		9.84	
Ciężar jedn.				kg/m	0.222	0.888
Ciężar wg Ø				kg	2.18	5.08
Ciężar całk.				kg		7.26

BETON B25  
STAL A-III (34GS)  
STAL A-0 (StOS)

## Mazowieckie Biuro Projektów < MAPRO > w Płocku

OBIEKT Termomodernizacja obiektów A i B JRG NR 1 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, ul Gwardii Ludowej 8, dz. nr 48, Obręb 0005 Kostrogaj					NR UMOWY 8/2014
ZAMAWIAJĄCY Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Polna 1, 00-622 Warszawa					BRANŻA arch.
NAZWA RYSUNKU Nadproże N90					SKALA 1:20
	NAZWISKO	NR UPR	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Małgorzata Gontarek	95/94	architektoniczna		17.04.2014
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Mirosława Gardecka-Szykiedans	62/88	architektoniczna		NR RYS. 14